



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Email / website : disporbudpar@katingankab.go.id
Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang Telpn / Fax (0536) 404354
K A S O N G A N

URAIAN SINGKAT PERKERJAAN

PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN AULA PERTEMUAN OBJEK WISATA PULAU
LANGKA PURI DESA TEWANG KAMPUNG KECAMATAN MENDAWAI

LOKASI : DESA TEWANG KAMPUNG, KECAMATAN MENDAWAI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Papan nama Proyek	Lumpsum	1,00 Bh
2	Pek Pengukuran / Pas. Bouplank	Lumpsum	1,00 Keg
3	Pembuatan Bangsal Kerja Darurat	Lumpsum	1,00 Keg
4	Pembersihan Lokasi (Awal & Akhir)	Lumsump	1,00 Keg
5	Pekerjaan RK3	Lumsump	1,00 Keg
II.	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	10,08 M3
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	A.2.3.1.9	7,56 M3
III.	PEKERJAAN RANGKA BAWAH DAN LANTAI		
1	Pek. Sepatu Tongkat 5/10 Kayu Klas I Panj. 30 cm	BOW F.1.a	0,09 M3
2	Pek. Tongkat 5/10 cm Kayu Klas I	BOW F.1.a	0,43 M3
3	Pek. Suai Ganda Kaki Tongkat 5/10 cm Kayu Klas I	BOW F.1.a	0,48 M3
4	Pek. Sloof 5/10 cm Kayu Klas I	BOW F.1.a	0,30 M3
5	Pek. Gelagar 5/7 cm Kayu Klas I	BOW F.1.a	0,70 M3
6	Pek. Papan Lantai Ruang dalam 2/20 cm Kayu Klas II	BOW F.38.b	72,00 M2
7	Pek. Papan Lantai Teras Luar 2/20 cm Kayu Klas II	BOW F.38.b	18,00 M2
8	Pek. Baut dan Mur	Lumpsum	1,00 Set
IV	PEKERJAAN RANGKA BADAN DAN DINDING		
1	Pek. Tiang Pokok 10/10 cm Kayu Klas I Pjg.5 Mtr	BOW F.22	0,38 M3
2	Pek. Tiang Antara 5/10 cm Kayu Klas I	BOW F.22.a	0,33 M3
3	Pek. Balok Palang 5/10 cm Kayu Klas I Kosen Pintu,Jendela	BOW F.22.b	0,14 M3
4	Pek. Dinding Papan Kayu Klas II	BOW F8. a	87,58 M2
5	Pek. Tawing layar Papan Kayu Klas II	BOW F8. a	20,00 M2

V	PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP			
1	Pek. Rangka kuda-kuda 5/10 Kayu Klas II	A. 4.6.1.13	0,25	M3
2	Pek. Ikatan Angin 5/10 cm Kayu Klas II	A. 4.6.1.15	0,11	M3
3	Pek. Balok Nok dan Gording 5/10 cm Kayu Klas II	A. 4.6.1.15	0,18	M3
4	Pek. Balok Ringbalk 5/10 cm kayu Klas II	A. 4.6.1.15	0,18	M3
5	Pek. Pasang Rangka Atap Soka metal	A. 4.6.1.16.a	130,00	M2
6	Pek. Pasang Atap Soka Berwarna	Lumpsum	130,00	M2
7	Pek. Lisplank Papan Kayu Klas I Lebar 20 cm dan 2x20 Samping	A.4.6.1.21	40,00	M'
8	Pek. Bubungan Atap Soka Metal	A. 4.5.2.38	13,00	M'
9	Pek. Baut dan Mur	Lumpsum	1,00	Keg
VI	PEKERJAAN PLAFOND			
1	Pek. Rangka Plafond Dalam dan Luar Bahan Kayu Kls.II 5/7 dan 5/5	A.4.6.1.19.a	96,00	M2
2	Pek. Plafon Flywood Dalam dan Teras DepanUk. 60 x 120 cm, tebal 4 mm	A.4.5.1.10	96,00	M2
3	Pek. List Plafond Flywood 4 mm	LS	1,00	Keg
VII	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA			
1	Daun Pintu Panil Kayu Klas I	Lumpsum	4,00	Bh
2	Daun Jendela Kls.II + Kaca Bening 5mm	Lumpsum	15,00	Bh
2	Kaca Bening 5mm	Lumpsum	15,00	Bh
3	Pek. Ventilasi/Jalusi Kayu Klas II Uk. 30x140 cm	Lumpsum	5,00	Bh
4	Pek. Ventilasi/Jalusi Kayu Klas II Uk. 30x120 cm	Lumpsum	2,00	Bh
5	Engsel pintu 5" + Pasang	A.4.6.2.5	6,00	Bh
6	Engsel Jendela 3" + Pasang	A.4.6.2.6	24,00	Bh
7	Kait Angin Jendela	A.4.6.2.9	12,00	Bh
8	Handel Pintu,Kunci Tanam + Pasang	A.4.6.2.2	2,00	Bh
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan dinding	3.3.10.(c)	82,08	M2
2	Pengecatan plafond	3.3.10.(c)	96,00	M2
3	Pengecatan listplank, Kusen dan List Plafon	3.3.4.(c)	9,20	M2
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Lampu LED 8 Watt	Lumpsum	6,00	Unit
2	Stop Kontak	Lumpsum	2,00	Unit
3	Sakelar Tunggal	Lumpsum	4,00	Unit
4	Instalasi Titik Penerangan	Lumpsum	6,00	Titik
5	Instalasi Titik Stop Kontak	Lumpsum	2,00	Titik
6	Sambungan Listrik dari Bangunan Terdekat (Stop Kontak)	Lumpsum	1,00	Keg