

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 SUB KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN PARKIR : PARKIR GEDUNG SALAWAH
 LOKASI : KASONGAN, KEC. KATINGAN HILIR

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	Ls	1.00 Keg
2	Pengukuran/Pasang Bouwplank	Ls	1.00 Keg
3	Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00 Bh
4	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ls	1.00 Set
II. PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1.	5.76 M3
2	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	A.2.3.1.9.	5.76 M3
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Cor Lantai	A.2.3.1.11.	21.19 M3
III. PEKERJAAN PONDASI DAN BETON BERTULANG			
1	Cor Beton t = 5 cm Lantai Kerja	A.4.1.1.4.	0.44 M3
2	Rolag Batako Bawah Sloof Belakang	A.4.4.1.4.b.	5.44 M2
3	Pondasi Telapak beton bertulang		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 12 mm	A.4.1.1.17.	169.22 Kg
	b. Membuat Beton Mutu K-150	A.4.1.1.3.	1.15 M3
4	Pek. Sloof Beton Bertulang 15/18 cm		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 10 mm	A.4.1.1.17.	102.54 Kg
	b. Pembesian Beton Polos Ø 8 mm	A.4.1.1.17.	63.01 Kg
	c. Pasang Bekesting Untuk Sloof	A.4.1.1.21.	27.08 M2
	d. Membuat Beton Mutu K-150	A.4.1.1.3.	1.22 M3
5	Pekerjaan Kolom Pedestal 23/23 Cm		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 12 mm	A.4.1.1.17.	41.28 Kg
	b. Pembesian Beton Polos Ø 8 mm	A.4.1.1.17.	18.17 Kg
	c. Pasang Bekesting Untuk Kolom	A.4.1.1.22.	8.86 M2
	d. Membuat Beton Mutu K-150	A.4.1.1.3.	0.51 M3
6	Pekerjaan Kolom 23/23 Cm		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 12 mm	A.4.1.1.17.	128.93 Kg
	b. Pembesian Beton Polos Ø 8 mm	A.4.1.1.17.	72.67 Kg
	c. Pasang Bekesting Untuk Kolom	A.4.1.1.22.	35.77 M2
	d. Membuat Beton Mutu K-150	A.4.1.1.3.	2.06 M3
7	Pekerjaan Balok Gantung 15/18 Cm		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 10 mm	A.4.1.1.17.	104.06 Kg
	b. Pembesian Beton Polos Ø 8 mm	A.4.1.1.17.	64.06 Kg
	c. Pasang Bekesting Untuk Balok	A.4.1.1.23.	23.36 M2
	d. Membuat Beton Mutu K-150	A.4.1.1.3.	1.24 M3
IV. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING			
1	Pek. Cor Beton Lantai t = 5 Cm	A.4.1.1.3.	5.12 M3
2	Pek. Acian Kolom Dan Balok	A.4.4.2.27	58.07 M2
V. PEKERJAAN KAP ATAP			
1	Pek. Pasang Rangka Atap Baja Ringan	Ls	148.40 M2
2	Pek. Pasang Atap Galvalum/ Spandek 0.25	A.4.5.2.20.	148.40 M2
3	Pek. Bubungan Atap	A.4.5.2.36.	10.60 M'
4	Pek. Listplank 2x2/18 Papan Kayu Klas I (Banuas)	A.4.6.1.21.	28.00 M'
5	Pek. Pelipir 2/18 Papan Kayu Klas I (Banuas)	A.4.6.1.21.a.	21.20 M'
6	Pek. Tawing Layar Kalsiboard 6 mm	A.4.5.1.7a.	30.50 M2
VI. PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kolom, Balok dan Tawing Layar	A.4.7.1.10.	88.57 M2
2	Pengecatan Listplank dan pelipir	A.4.7.1.4.	15.92 M2
VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1	Pembersihan Akhir Kegiatan	Ls	1.00 Keg