

URAIAN PEKERJAAN

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS) BESERTA PERABOTNYA SDN 1 TUMBANG MANGGU
LOKASI : TUMBANG MANGGU KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)	PAJAK 11%	JUMLAH + PAJAK (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pembuatan Papan Nama Kegiatan		1,00 Bh				
2	Pembuatan Plakat Bangunan		1,00 Keg				
3	Pek. Pasang Bouwplank		32,00 M'				
4	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Kegiatan		1,00 Keg				
5	Pek. Pengukuran		1,00 Keg				
6	Biaya Penerapan SMK3		1,00 Keg				
II.	PEKERJAAN GALIAN TANAH						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tongkat		5,00 M3				
2	Pek. Urugan Kembali		1,67 M3				
III.	PEKERJAAN RANGKA BAWAH						
1	Pek. Tongkat 5/10 cm Kayu Ulin		0,23 M3				
2	Pek. Kacapuri 5/7 cm dan Sunduk 3/5 cm Kayu Ulin		0,10 M3				
3	Pek. Sloof (5/10) cm Kayu Ulin		0,15 M3				
4	Pek. Gelagar (5/7)cm Kayu Ulin		0,29 M3				
IV.	PEKERJAAN RANGKA BADAN DAN DINDING						
1	Pek. Tiang Utama Uk. (10/10)cm Kayu Ulin		0,24 M3				
2	Pek. Tiang Pembatu/Antara Uk. (5/10)cm Kayu Meranti		0,25 M3				
3	Pek. Ring Balok Uk. (10/10)cm Kayu Meranti		0,22 M3				
4	Pek. Dinding Papan tebal 2 cm diserut rapi Kayu Meranti		66,57 M2				
5	Pek. Pasang List Dinding Papan Lap (2/8)cm Kayu Meranti		92,55 M'				
V.	PEKERJAAN LANTAI						
1	Pek. Lantai Papan tebal 2 cm diserut rapi Kayu Ulin		30,40 M2				
VI.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KACA						
1	Pek. Malangan/Kusen Pintu dan Jendela Uk. (5/10) cm Kayu Meranti		0,04 M3				
2	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Meranti		1,80 M2				
3	Pek. Daun Jendela + Kaca 5" Rangka Kayu Meranti		2,52 M2				
4	Pek. Ventilasi Jalusi Kayu Meranti		1,85 M2				
VII.	PEKERJAAN KUNCI						
1	Pek. Pasang Engsel Pintu 4" @3 Buah		3,00 Bh				
2	Pek. Pasang Engsel Jendela 3" @2 Buah		8,00 Bh				
3	Pek. Pasang Kunci Tanam Pintu		1,00 Bh				
4	Pek. Pasang Hak Angin Jendela @2 Buah		8,00 Bh				
5	Pek. Pasang Handle Jendela @1 Buah		4,00 Bh				
6	Pek. Pasang Grendel Jendela @1 Buah		4,00 Bh				
VIII.	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Uk. (5/10) cm Kayu Meranti		0,38 M3				
2	Pek. Gording dan Bubungan Balok Uk. (5/10) cm Kayu Meranti		0,18 M3				
3	Pek. Kasau (5/7)cm dan Reng (3/5)cm Kayu Meranti		66,80 M2				
4	Pek. Penutup Atap Spandek Warna Coklat Tebal 0,25mm		68,30 M2				
5	Pek. Tawing Layar Kalciboard 9 mm dan Rangka; Balok (5/5)cm Kayu Meranti		23,40 M2				
6	Pek. Listplank (2/20+2/10)cm Kayu Ulin		27,32 M'				
7	Pek. Pelipir (2/20)cm Kayu Ulin		10,00 M'				
8	Pek. Bubungan Atap		5,00 M'				
9	Pek. Mur dan baut		50,00 M'				
IX.	PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Rangka Plafond Balok (5/5)cm Kayu Meranti		27,00 M2				
2	Penutup Plafond Kalciboard 3mm (sambungan dempul Join Cornic)		27,00 M2				
3	Pek. List Profil Plafond Balok Segitiga 4cm Kayu Meranti		1,00 Keg				
X.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK						
1	Pek. Penyambungan Instalasi Listrik (yang sudah ada)		1,00 Keg				
2	Pek. Titik Lampu + Instalasi Kabel NYM 2 cor x 1.5 mm2		3,00 Titik				
3	Pek. Titik Stop Kontak + Instalasi NYM 3 cor x 2,5 mm2		1,00 Titik				
4	Pek. Pasang Saklar Ganda + Instalasi NYM 2 cor x NYM 1.5 mm2		1,00 Titik				
5	Pek. Pasang Saklar Tunggal + Instalasi NYM 2 cor x NYM 1.5 mm2		1,00 Titik				
6	Pek. Pasang Pipa Listrik 5/8"		10,00 Btg				
7	Pek. Pasang MCB 10 A		2,00 Bh				
8	Pek. Pasang Lampu LED Philip 18 Watt		3,00 Bh				
XI.	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Cat Kilap Malangan, Tiang, Pintu, Jendela, Listplank & List Penutup		42,28 M2				
2	Pek. Cat Dinding, Tawing Layar, Plafond dan List		158,35 M2				
XII.	PEKERJAAN PENGADAAN PERABOT						
1	Tempat Tidur dan Periksa (Bahan Besi Hollow + Busa 7cm)		1,00 Set				
2	Lemari Penyimpanan (Peralatan P3K)		1,00 Bh				
3	Meja Kerja 1/2 Biro		1,00 Bh				
4	Kursi Kerja (Lapisan Busa 5 cm)		1,00 Bh				
JUMLAH TOTAL						Rp	-
TERBILANG : # SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH #							