

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
 PEKERJAAN : DRAINASE GEDUNG SALAWAH
 LOKASI : KASONGAN, KEC. KATINGAN HILIR

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pek. Pembongkaran dan Pembersihan Drainase Lama	Ls	1.00 Keg
2	Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00 Bh
3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ls	1.00 Set
II.	PEKERJAAN TANAH		
1	Pekerjaan Galian Tanah	A.2.3.1.1.	10.50 M3
2	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	A.2.3.1.9.	5.25 M3
3	Pek. Urugan Pasir Pasangan Bata t = 5 Cm	A.2.3.1.11.	0.66 M3
III.	PEKERJAAN DRAINASE		
1	Pek. Dinding Pasangan 1/2 Bata Drainase Lama	A.4.4.1.9.	1.35 M2
2	Pek. Dinding Pasangan Rolag 1 Bata Drainase Baru	A.4.4.1.4.	27.000 M2
3	Pek. Cor Beton Dasar Saluran T = 4 Cm		0.30 M3
4	Pek. Plesteran Camp.1Pc:4Ps	A.4.4.2.4.	31.200 M2
5	Pekerjaan Acian Plesteran dan Dasar Saluran	A.4.4.2.27	38.700 M2
6	Pekerjaan Grill Besi Penutup Saluran Baru	Ls	30.000 M1
7	Pekerjaan Penutup Saluran Lama		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 8 mm	A.4.1.1.17.	640.80 Kg
	b. Membuat Beton Mutu K-175	A.4.1.1.5.	3.574 M3
	c. Acian Permukaan Atas penutup Saluran	A.4.4.2.27	89.340 M2
8	Pengecatan Total Mowilex Penutup Saluran	A.4.7.1.10.	92.020 M2
9	Pek. Cor Atas Septictank -1		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 10 mm	A.4.1.1.17.	104.28 Kg
	b. Pasang Bekesting	A.4.1.1.21.	2.84 M2
	c. Membuat Beton Mutu K-175	A.4.1.1.5.	1.45 M3
	d. Acian Permukaan Atas penutup Saluran	A.4.4.2.27	9.18 M2
	e. Pipa Hawa PVC Ø 2" Tinggi 2 m	Ls	1.00 Bh
10	Pek. Cor Atas Septictank -2		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 10 mm	A.4.1.1.17.	61.80 Kg
	b. Pasang Bekesting	A.4.1.1.21.	2.04 M2
	c. Membuat Beton Mutu K-175	A.4.1.1.5.	0.99 M3
	d. Acian Permukaan Atas Septictank	A.4.4.2.27	6.12 M2
11	Pek. Cor Atas Septictank -3		
	a. Pembesian Beton Polos Ø 10 mm	A.4.1.1.17.	101.44 Kg
	b. Pasang Bekesting	A.4.1.1.21.	4.88 M2
	c. Membuat Beton Mutu K-175	A.4.1.1.5.	1.81 M3
	d. Acian Permukaan Atas Septictank	A.4.4.2.27	8.93 M2
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Pembersihan Akhir Kegiatan	Ls	1.00 Keg